

Hall/Lösdrift - Teknisk information

Hallen är konstruerad enligt gällande bestämmelser Eurokod BFS 2011:10 med ändringar t.o.m BFS 2015:6. Allt konstruktionsvirke är hållfasthets sorterat och kommer från certifierat skogsbruk.

Hallen levereras i överenskommen omfattning i isolerat eller oisolerat utförande med innerväggar, fönster, dörrar/portar m.m. Leveransen sker med lastbil. Takstolarna levereras med kranbil. Kunden svarar för lossningen och montagetiden med kranbilen.

Hallen byggs i egentillverkad limträkonstruktion med treledstakstolar och limträpelare som sätts samman med exaktkapade väggreglar och takåsar. Vinklar spikas fast på takstolar och pelare på fabrik för snabbare montage av reglar och takåsar.

Våra standardspännvidder är 12,13,14,15,16 och 18 meter. Som tillägg går det att få takstolen förlängd med ett utskjut på 2 meter för till exempel foderbord. Standardhöjder är 3,5 och 4 samt 4,5 meter inklusive en 200mm sockel. Taklutningen är som standard 15 grader. Avståndet mellan takstolarna är ca 6m.

Det vanligaste takmaterialet är plåt, men vi erbjuder även fibercementplattor som är ett lämpligt tak vid djurhållning i oisolerade byggnader. Vår specialitet för ytterväggar är granpanel 22x145 mm med eller utan lockläkt 22x45 mm. Panelen kan erbjudas grundmålad med slamfärg, vilket underlättar montage alla årstider.

Hallen kompletteras med dörrar, skjutportar, vikportar och fönster/ljusinsläpp. Portarna kan valfritt sättas på gavlar och långsidor. Djurhallarna kompletteras vanligtvis med en fast ventilerad nock i antingen plåt eller med ljusgenomsläpp samt luftinsläpp genom en perforerad plåt.

Som grundläggning kan väljas platta, kantbalk eller plintar. Som standard är byggnaden anpassad för en 200 mm alternativt 800mm hög sockel beroende på ändamål. Vi tillhandahåller ritningsunderlag, men markarbeten och plintar/platta ingår inte i offerten.

Vi levererar hallar för närvarande upp till snözon 2,5 i höjd med Gävle med en yta som är min 216m².

I Bruksbalkens offertpris för en halleverans ingår:

- Infästningsmaterial i plintar/platta
- Komplet stomme hållfasthetsberäknad efter aktuell snözon
- Vinklar spikade på pelare och takstolar för ett enkelt montage av takåsar och reglar
- Takmaterial
- Exaktkapad ytterpanel i trä/plåt
- Exaktkapad inner- och takpanel alternativt förberett för gips
- Komplet regnavvattning, dörr- och fönsterbleck samt heltäckande vindskivor
- Isolering med kondens- och vindväv
- Skjutportar, vikportar, dörrar och fönster
- Beslag, skruv och spik för vår leverans
- Bygglovsritningar utom situationsplan
- Utförliga monteritningar med anvisningar
- Montageledare vid stomresning efter särskild överenskommelse
- Leverans takstolar med kranbil
- Tillgång till vår telefonsupport

